

Projekt Datum, Uhrzeit Baustellenbezeichnung	KII/3.2	Arbeitsstellen von kürzerer Dauer Sperre des inneren Fahrstreifens Vorwarnung beidseitig
	3) <input type="text" value="km..."/>	2) Längssicherung durch Leitkegel alle 36m, die ersten 5 Kegel alle 18m (mind. 70cm hoch) 3) oder Wiederkundmachung einer bestehenden Beschränkung
	≥ 100m Sicherheitsabstand 150m 100m 0m <input type="text" value="km..."/> 200m 300m 500m	■ Sicherheitsbereich ■ Arbeitsbereich