



Technische Spezifikationen

Hersteller	Caterpillar
Länge Transport (mm)	4085
Breite Transport (mm)	1420
Höhe Transport (mm)	2350
Transportgewicht (kg)	4487
Leistung, maximal (kVA/kW)	200kVA/160kW
Dauerleistung (kVA/kW)	180kVA/144kW @100% 24/7
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Nennstrom (A)	289(A)
Frequenz (Hz)	50Hz & 60Hz
Abgasstufe	EUStage5
Inhalt DEF-Tank (l)	32
DEF min. Qualität	ISO22241-1
Tankinhalt (l)	822(l)
Kraftstoff min. Qualität	EN590 / HVO ready
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	33(l/h)
Schall-Druckpegel (7 m)	64,6dBA in 7m @ 75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Art.-Nr.	300-0200

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie wurden besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst
- + --> Netzsynchrobetrieb (Spitzenlast)
- + --> Generatorsynchro (TwinPack, TriplePack)
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung (Netzschalteransteuerung erforderlich)

Generator 200 kVA Stage 5

Passendes Zubehör:

Telematik / Überwachung inkl GPS

Erdungsspieß

Peitschen Set Stecker CU 240mm², 1,5m PL

Alternative Produkte:

Generator 135 kVA von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Generator 180 kVA von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 32 A

Stromverteiler 63 A

Stromverteiler 125 A

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/300-0200>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

