



## Technische Spezifikationen

Hersteller	Caterpillar
Länge Transport (mm)	5325
Breite Transport (mm)	2020
Höhe Transport (mm)	2505
Transportgewicht (kg)	7395
Leistung, maximal (kVA/kW)	500kVA/400kW
Dauerleistung (kVA/kW)	425kVA/340kW @100% 24/7
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Nennstrom (A)	722(A)
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Abgasstufe	EUStage3A
Tankinhalt (l)	1020
Kraftstoff min. Qualität	Heizöl EL nach DIN 51603-1
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	86,8(l/h)
Schall-Druckpegel (7 m)	67dBA in 7m @75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
<b>Art.-Nr.</b>	<b>300-0500</b>

## Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst:
- + --> Netzsynchrobetrieb ( Spitzenlast )
- + --> Generatorsynchro ( TwinPack, TriplePack )
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung ( Netzschalteransteuerung erforderlich )

## Passendes Zubehör:

---

Stromverteiler 400 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

Telematik / Überwachung inkl GPS

## Alternative Produkte:

---

Generator 275 kVA von Caterpillar

Generator 310 kVA Stage5 von Caterpillar

Generator 400 kVA von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Stromverteiler 32 A

Stromverteiler 63 A

Stromverteiler 125 A

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/300-0500>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

