



Technische Spezifikationen

Hersteller	Atlas Copco MCT
Länge Transport (mm)	4800
Breite Transport (mm)	1750
Höhe Transport (mm)	2314
Transportgewicht (kg)	7639
Leistung, maximal (kVA/kW)	660kVA/528kW
Dauerleistung (kVA/kW)	462kVA/369,2kW @100% 24/7
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Nennstrom (A)	950(A)
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Abgasstufe	EUStage5
Inhalt DEF-Tank (l)	70
DEF min. Qualität	ISO22241-1
Tankinhalt (l)	1175
Kraftstoff min. Qualität	EN590 / HVO ready
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	91,95(l/h@50Hz) & 110,53(l/h@60Hz)
Schall-Druckpegel (7 m)	64dBA in 7m @75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Art.-Nr.	300-0660

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst:
- + --> Netzsynchrobetrieb (Spitzenlast)
- + --> Generatorsynchron (TwinPack, TriplePack)
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung (Netzschalteransteuerung erforderlich)

Generator 660 kVA Stage5

Passendes Zubehör:

Stromverteiler 400 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

Telematik / Überwachung inkl GPS

Alternative Produkte:

Generator 275 kVA von Caterpillar

Generator 310 kVA Stage5 von Caterpillar

Generator 400 kVA von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 32 A

Stromverteiler 63 A

Stromverteiler 125 A

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/300-0660>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

