

Flutlichtanlage mobil, 10 kVA, 4×HCl Metalllampen



Technische Spezifikationen

Typ	QLT H 40 / QLT H 50
Hersteller	Atlas Copco MCT
Dauerleistung (kVA/kW)	9,0/7,2 / k.A.
Nennspannung (V)	230 / 230
Nennstrom (A)	32 / 32
Leistung (kVA/kW)	9,0/7,2 / 8,0/6,0
Schall-Leistungspegel LWA	90 (2000/14/EG)
Schalldruckpegel (dBA)	65 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	145 / 110
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	80 / 55
Betriebsgewicht (kg)	1270 / 1235
Lichtpunkthöhe (m)	9,00
Lampen (Stück/Watt/Art)	4x 1000 W HCl Metalllampen (teilw. + 1x1500W Halogen)
Licht (Lumen)	340.000 / 360.000
Länge (mm)	2910 / 3200
Breite (mm)	1320 / 1300
Höhe (mm)	2270 / 2310
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1 (CEE)
Länge Transport (mm)	3200
Breite Transport (mm)	1320
Höhe Transport (mm)	2310
Transportgewicht (kg)	1270

Art.-Nr.

STLG-10

Pluspunkte

- + Vollautomatischer, hydraulischer 9m Mast - ausgefahren in ca. 11sek.
- + 80/55 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
- + Halogen-Metalllampen mit einer Lichtleistung von 340.000/360.000 Lumen
- + Eine auslaufsichere, geschlossene Bodenwanne gewährleistet, dass alle austretenden Flüssigkeiten im Gehäuse verbleiben

Flutlichtanlage mobil, 10 kVA, 4×HCl Metall dampflampen

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtmast Hybrid LED von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtmast LED - QLB60/B5+ von Atlas Copco MCT

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Flutlichtanlage mobil, 10 kVA, 4×HCl Metalllampen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-10>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

